Comune di Decimomannu
Provincia di Cagliari

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fornitura materiali e noli manutenzione strade esterne 2011

COMMITTENTE: Comune di Decimomannu

Decimomannu, 22/09/2011

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 18/02/2011	Misto arido di cava opportunamente miscelato di granulometria da 0 ÷ 50 mm, fornito in cantiere lungo opera in quantità anche frazionate nell'arco di più giornate.				450,000	450,00		
	SOMMANO m3					450,00	19,50	8´775,00
2 / 2 29/12/2009	Misto arido di cava opportunamente miscelato di granulometria da 0 ÷ 20 mm, fornito in cantiere lungo opera in quantità anche frazionate nell'arco di più giornate.				230,000	230,00		
	SOMMANO m3					230,00	21,00	4´830,00
3 / 3 29/12/2009	Noleggio di Motograeder con potenza pari o superiore a 70 HP, presente in loco, compreso l'operatore, i consumi di carburante e lubrificante, i ricambi, la manutenzione, l'assicur ... resenza sul posto del mezzo d'opera.Il nolo potrà essere richiesto anche in quantità frazionate nell'arco di più giorni.				40,000	40,00		
	SOMMANO h					40,00	90,00	3´600,00
4 / 4 29/12/2009	Pala gommata con retroescavatore, di potenza pari o superiore a HP 30, con benna sagomata per escavo di cunette con portata di circa 0,20 mc.presente in loco, compreso l'operatore, ... resenza sul posto del mezzo d'opera.Il nolo potrà essere richiesto anche in quantità frazionate nell'arco di più giorni.				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	54,00	432,00
5 / 5 18/02/2011	Rullo compressore vibrante, a doppia trazione , di potenza uguale o superiore a 44HP, peso maggiore o uguale a Kg. 5.000,presente in loco, compreso l'operatore, i consumi di carbur ... resenza sul posto del mezzo d'opera.Il nolo potrà essere richiesto anche in quantità frazionate nell'arco di più giorni.				30,000	30,00		
	SOMMANO h					30,00	70,00	2´100,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							19´737,00
	T O T A L E euro							19´737,00

Decimomannu, 22/09/2011

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	19´737,00
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	19´737,00
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura euro	0,00
A corpo euro	510,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	510,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Incentivi ex art. 12 Legge Regionale 5/2007	
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	0,00
c4) Imprevisti euro	0,00
c5) Acquisizione aree o immobili euro	0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n° 109/94 euro	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto euro	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	0,00
c12) I.V.A. 21% euro	4´251,87
Sommano euro	4´251,87
TOTALE euro	24´498,87

Decimomannu, 22/09/2011

Il Tecnico

A RIPORTARE