

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

Comune di Decimomannu
Provincia di Cagliari

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA DI
RIPOSO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI A
SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

COMMITTENTE: Comune di Decimomannu

OFFERTA A PREZZI UNITARI

(Art. 119 del d.P.R. 207/10)

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 170.019,62
Oneri della sicurezza	€ 5.100,59
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 41.579,79
Costo complessivo dell'opera	€ 216.700,00

Decimomannu, lì 13/06/2012

Il Progettista:
Ing. Giorgio Mostallino
Ing. Fabio Meloni

Il Collaboratore
Geom. Michele Spina

Il Responsabile dei lavori:

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
LM LAVORI A MISURA						
D.0012.0002.010	Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con l'ausilio di mezzi meccanici compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo: in terreni con roccia tenera con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cmq , sino ad una profondita' di 1,5 m	metri cubi	52,82
D.0012.0003.004	Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con materiali di risulta provenienti dagli scavi precedentemente eseguiti nell'ambito del cantiere, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni. escluso l'avvicinamento dei materiali ma compresa la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.	metri cubi	36,98
D.0001.0002.0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	15,85
D.0001.0002.0	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, A Riportare:				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
046	Riporto: demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto	tonnellata	28,53			
D.0012.0002.0001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all'esterno di edifici, compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di piante ed arbusti, lo spianamento e la sistemazione del fondo, ed il carico su mezzo di trasporto o l'accantonamento in apposito deposito nell'ambito del cantiere, indicato dalla D.L. In terreni di qualsiasi natura, escluso le rocce tenere e dure	metri cubi	185,00			
D.0001.0002.0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	185,00			
D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto	tonnellata	333,00			
	A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
D.0013.0004.0047	Riporto: INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta	metri quadri	497,06
D.0013.0004.0047.1	RIPRESA E FINITURA DI INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo già eseguito, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 600 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta	metri quadri	429,69
D.0013.0013.0173	ZOCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, A Riportare:				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto:					
D.0013.0006.0239	spessore 8/9 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.	metri	347,35			
D.0013.0006.0247	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per realizzazione di PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA cm 70-80-90x210 escluso controtelaio a	cadaun o	35,00			
	A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto: scomparsa.	o	2,00			
D.0013.0012.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI ALLUMINIO RAMATO A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc	metri	102,80			
D.0013.0012.0015	TERMINALE PER PLUVIALE IN ALLUMINIO RAMATO a sezione circolare, diametro 80, con piede diritto, dato in opera compreso l'ancoraggio alla muratura e l'inserimento nel pozzetto alla base h=1,50 m	cadauno	34,00			
D.0013.0005.0004.1	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON UNA MANO DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto	metri quadri	3.060,50			
D.0010.0007.0141	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le A Riportare:	cadauno				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto: normative vigenti.	o	14,00
D.0010.0007.0140	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57	cadauno	14,00
NP006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SET DI ELEMENTI PER LA SICUREZZA DEI PORTATORI DI HANDICAP consistente in: impugnatura di sicurezza fissata a terra, maniglione sagomato per wc, il tutto in lega di alluminio pressofuso verniciato con polveri epossidiche a fuoco di coltri vari, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte come da disegni specifici.	cad	14,00
D.0010.0007.0097	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianca, tipo economico, con scarico a pavimento, incluso sedile, cassetta e accessori	cadauno	2,00
D.0010.0007.0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, A Riportare:	cadaun			

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
086	Riporto: inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 60x50	o	2,00
B.0069. 0002.0 005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA /DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili. dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2" , compresa la fornitura e la posa in opera.	cadaun o	13,00
D.0012. 0002.0 010	Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con l'ausilio di mezzi meccanici compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo: in terreni con roccia tenera con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cmq , sino ad una profondità' di 1,5 m	metri cubi	129,51
D.0012. 0003.0 004	Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con materiali di risulta provenienti dagli scavi precedentemente eseguiti nell'ambito del cantiere, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni. escluso l'avvicinamento dei materiali ma compresa la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.	metri cubi	90,66
D.0001.	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
0002.0 044	Riporto: provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	38,86
D.0001. 0002.0 046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto	tonnellata	69,95
D.0003. 0015.0 004	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica. escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiacco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200	metri	402,15
	A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
D.0003.0016.0014	Riporto: POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, completo di sifone a ghigliottina, di piastra di base e di copertina o griglia carrabile in ghisa, dato in opera per fognature e scarichi in genere. compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiando in calcestruzzo. esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 3.5 cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=6 cm	cadauno	43,00			
D.0003.0003.0043	TUBO ACQUA di PVC-U, conforme alla norma UNI EN 1452, conforme alle norme igienico- sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in pressione per uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e anello di gomma, riportante, a intervalli non superiori al metro, la marchiatura identificativa del materiale e del produttore. Dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura. escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiando e ricoprimento con idonei					
	A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
D.0010.0007.0079	<p>Riporto: materiali inerti, il rinterro del cavo, compresi la fornitura e posa in opera di raccordi (da centralina a linea principale), e pezzi speciali. Tubo DN 75 mm, PFA 16 bar</p> <p>PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente. b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unita' fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo. c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico piu' prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie. esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonche' eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di</p> <p align="right">A Riportare:</p>	metri	188,65			
		cadaun				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto:					
	RAME e scarichi in PVC	o	1,00			
D.0001. 0007.0 014	STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria gradualmente decrescente. compreso: la fornitura degli idonei materiali, aventi dimensioni da mm 2 a mm 100, con un sottovaglio ammissibile non superiore al 15% in peso, e comunque con un passante al vaglio UNI 0,075 non superiore al 3%. posto in opera in strati dello spessore ordinato dalla Direzione Lavori. compreso la stesa, lo spianamento, il compattamento e la configurazione superficiale. escluso l'eventuale fornitura e posa in opera di geotessili che saranno compensati a parte. valutati per la cubatura effettiva in opera del materiale compresso con esecuzione a macchina	metri cubi	72,38			
D.0013. 0013.0 135	PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco CON MISCELA DI POLVERE DI QUARZO E CEMENTO dato in opera compresa la fornitura e posa in opera del calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della polvere di granuli di quarzo sferoidale in ragione di 3-4 kg /mq miscelata con altrettanto cemento R 42,5. compresa altresì la finitura superficiale con lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti superficiali tagliati con macchina disco diamantato, A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto: stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq. la formazione dei giunti profondi di dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con sponde in legname e/o lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato portante in calcestruzzo RcK30 dello spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI6 maglia 15x15	metri quadri	323,94			
D.0001.0003.0062	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea. la preparazione del piano di posa. la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20. la stuccatura dei giunti con malta cementizia. eventuali tagli e sfridi. l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricizzazione forata cm 15x25 a superficie ruvida	metri	175,76			
D.0012.0016.0006	Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi diversi), compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. valutata al metro lineare per					
	A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto: tubazioni dei seguenti diametri: oltre i 10 e fino a 25 cm	metri	402,15			
D.0001.0002.0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	105,91			
D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto	tonnellata	20,32			
D.0014.0003.0005	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso del materiale, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo, scavo, trasporto e oneri discarica materiali da risulta e tutto quanto necessario per avere l'opera finita.	metri quadri	111,60			
	Importo netto LAVORI A MISURA					
	LC LAVORI A CORPO					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
NP001	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI E OPERE ESISTENTI , consistente nelle seguenti lavorazioni: Demolizione di vasca in cls, compreso il conferimento a discarica autorizzata e l'onere di conferimento,o l'eventuale accatastamento in cantiere a discrezione della DL	corpo	1,00
NP002	VERIFICA PARTI IN CUI VENGONO RICONTRATE INFILTRAZIONI con efflorescenza, eventuale rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, incluso il trasporto ad impianto autorizzato e l'eventuale rimozione del massetto sottostante e ripristino impermeabilizzazione e parete con efflorescenza dello stesso materiale compreso tutti gli oneri per avere l'opera a regola d'arte.	corpo	1,00
NP003	SIGILLATURA DI DISTACCHI fra parete e soffitto, fra parete e elementi architettonici, lesioni nelle tamponature chiusura di tracce aperte con ripresa di malta. Compreso: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate. la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando piu' possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale. il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L.	corpo	1,00
NP004	PULIZIA COMPLETA di pavimentazione, rivestimenti, A Riportare:				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto:				
NP005	battiscopa verifica dell'integrità delle stesse ed eventuale sostituzione con stesso materiale compreso ogni onere per avere l'opera finita a regola d'arte ed utilizzabile.	corpo	1,00
	VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO IDRICO ESISTENTE , compreso eventuale rimozione e sostituzione parti non funzionanti, compreso trasporto e discarica, compresa certificazione dell'impianto come da L.37/2008, ed ogni onere per avere l'impianto funzionante.	corpo	1,00
NP007	RISERVA IDRICA costituita dalla fornitura e messa in opera di: un SERBATOIO per acqua in c.a.v. della capacità di 1 5000, dimensioni esterne 230x200x153 h, interrato e resinato; una pompa sommersa di 2 cv con polmone autoclave di 200 l., valvola di non ritorno e accessori di collegamento alla rete. Comprendente anche lo scavo, il rinterro, l'allaccio alla rete idrica interna e tutto quanto per dare l'opera finita finita e funzionante.	corpo	1,00
NP008	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO esistente compreso adeguamento ed eventuale modifica, sostituzioni, sfilamento dei fili, passaggio cavi e tutto quanto necessario per avere l'impianto certificato come previsto dalla L.37/2008.	corpo	1,00
Ecat1-001	Fornitura e posa in opera del quadro elettrico generale QG costituito da un armadio componibile in lamiera verniciata completo di coperture basi-testa, porte e pannelli esterni portello esterno in cristallo, di A Riportare:				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
Ecat1-002	Riporto: dimensioni (LxHxP) (850x1800x275) IP55 completo di tutte le apparecchiature indicate nello schema unifilare di progetto compreso il collettore di terra compresi gli oneri per tutti i collegamenti le mosettiere, e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante. Costituiscono parte integrante della presente voce le linee di alimentazione delle pompe di calore dei seguenti locali: Ambulatorio+attesa, Palestra, Amministrazione+attesa e Spogliatoio. Come si desume dallo schema elettrico del quadro.	corpo	1,00
	Fornitura e posa in opera del quadro ZONE SERVIZI costituito da un armadio componibile in lamiera verniciata completo di coperture basi-testa, porte e pannelli esterni portello esterno in cristallo, di dimensioni (LxHxP) (600x1200x275) IP55 completo di tutte le apparecchiature indicate nello schema unifilare di progetto compreso il collettore di terra compresi gli oneri per tutti i collegamenti le mosettiere, e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante. Costituiscono parte integrante della presente voce le linee di alimentazione delle pompe di calore dei seguenti locali: Mensa e Spogliatoio. Come si desume dallo schema elettrico del quadro.	corpo	1,00
Ecat1-003	Fornitura e posa in opera del quadro ZONA APPARTAMENTI costituito da un armadio componibile in lamiera verniciata completo di coperture basi- testa, porte e pannelli esterni portello esterno in cristallo, di dimensioni (LxHxP) (600x600x215) IP55 completo di tutte le apparecchiature indicate nello schema unifilare di progetto compreso il collettore di terra compresi gli oneri per tutti i collegamenti le mosettiere, e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante.	cad	2,00
	A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
Ecat1-004	<p align="right">Riporto:</p> Fornitura e posa in opera del centralino di APPARTAMENTO, di dimensioni 24 moduli IP20 completo di tutte le apparecchiature indicate nello schema unifilare di progetto compreso il collettore di terra compresi gli oneri per tutti i collegamenti le mosettiere, e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante. Costituiscono parte integrante della presente voce le linee di alimentazione delle pompe di calore. Come si desume dallo schema elettrico del quadro.	cad	8,00			
Ecat1-005	Fornitura e posa in opera del quadro CUCINA costituito da un armadio componibile in lamiera verniciata completo di coperture basi -testa, porte e pannelli esterni portello esterno in cristallo, di dimensioni 54 moduli IP55 completo di tutte le apparecchiature indicate nello schema unifilare di progetto compreso il collettore di terra compresi gli oneri per tutti i collegamenti le mosettiere, e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante.	corpo	1,00			
Ecat1-006	Fornitura e posa in opera del quadro BAR costituito da un armadio componibile in lamiera verniciata completo di coperture basi -testa, porte e pannelli esterni portello esterno in cristallo, di dimensioni 36 moduli IP65 completo di tutte le apparecchiature indicate nello schema unifilare di progetto compreso il collettore di terra compresi gli oneri per tutti i collegamenti le mosettiere, e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante. Costituiscono parte integrante della presente voce le linee di alimentazione della pompe di calore della sala polivalente. Come si desume dallo schema elettrico del quadro.	corpo	1,00			
	A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
Ecat1-007	Riporto: Fornitura e posa in opera del quadro UFFICIO costituito da un armadio componibile in lamiera verniciata completo di coperture basi -testa, porte e pannelli esterni portello esterno in cristallo, di dimensioni 24 moduli IP55 completo di tutte le apparecchiature indicate nello schema unifilare di progetto compreso il collettore di terra compresi gli oneri per tutti i collegamenti le mosettiere, e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante. Costituiscono parte integrante della presente voce le linee di alimentazione della pompe di calore dei locali ufficio e cucina. Come si desume dallo schema elettrico del quadro.	corpo	1,00
Ecat1-008	Fornitura e posa in opera del quadro INGRESSO costituito da un involucro in resina IP65 da 36 moduli DIN completo di tutte le apparecchiature indicate nello schema unifilare di progetto compreso il collettore di terra compresi gli oneri per tutti i collegamenti le mosettiere, e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante.	corpo	1,00
Ecat4-001	Fornitura e posa in opera di punto luce comandato dal quadro, da installare ad incasso, comprensivo di tubo corrugato, fino alla scatola più vicina, in pvc flessibile FK diametro 16mm conduttore in rame della sezione 3x1,5/2,5mmq tipo N07V-K provvisto di marchio IMQ, scatole di derivazione ad incasso morsetti isolati di collegamento con serraggio a vite scatola di derivazione compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	36,00
Ecat4-002	Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto da installare ad A Riportare:				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto:					
	incasso, comprensivo di, tubo corrugato, fino alla scatola più vicina, in pvc flessibile FK diametro 16mm conduttore in rame della sezione 3x1,5mmq tipo N07V- K provvisto di marchio IMQ, scatole di derivazione ad incasso morsetti isolati di collegamento con serraggio a vite scatola di derivazione, scatole porta-frutti supporto placca e frutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte	cad	48,00			
Ecat4-003	Fornitura e posa in opera di punto luce deviato da installare ad incasso, comprensivo di, tubo corrugato, fino alla scatola più vicina, in pvc flessibile FK diametro 16mm conduttore in rame della sezione 3x1,5mmq tipo N07V- K provvisto di marchio IMQ, scatole di derivazione ad incasso morsetti isolati di collegamento con serraggio a vite scatola di derivazione, scatole porta-frutti supporti placche e frutti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	22,00			
Ecat4-004	Fornitura e posa in opera di punto luce invertito da installare ad incasso, comprensivo di, tubo corrugato, fino alla scatola più vicina, in pvc flessibile FK diametro 16mm conduttore in rame della sezione 3x1,5mmq tipo N07V- K provvisto di marchio IMQ, scatole di derivazione ad incasso morsetti isolati di collegamento con serraggio a vite scatola di derivazione, scatole porta-frutti supporti placche e frutti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	10,00			
Ecat4-005	Fornitura e posa in opera di punto luce a vista interrotto IP55 comprensivo di scatola, frutto e supporto, di tubo rigido in pvc autoestinguento, serie pesante, tipo RK15, rispondente alla norma CEI 23-8, marchio IMQ installazione a vista, diametro 16-20-25 mm					
	A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto: scatole di derivazione a vista IP65 pezzi speciali, raccordi, conduttore unipolare per energia isolato in PVC non propagante l'incendio tipo N07V-K U0/U - 450/750V comprese scatole portafrutto e frutto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad	4,00
Ecat4-006	Fornitura e posa in opera di punto luce a vista comandato dal quadro IP55 comprensivo di tubo rigido in pvc autoestinguente, serie pesante, tipo RK15, rispondente alla norma CEI 23-8, marchio IMQ installazione a vista, diametro 16-20-25 mm scatole di derivazione a vista IP65 pezzi speciali, raccordi, conduttore unipolare per energia isolato in PVC non propagante l'incendio tipo N07V-K U0/U - 450/750V compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad	2,00
Ecat4-007	Fornitura e posa in opera di quadro prese CEE interbloccate, comprendente n.01 presa CEE 2x16A+T e n.01 presa CEE 3x16A +T, con grado di protezione IP55, rispondenti alle norme CEI 23-12/1 e CEI 23-12/2, compresa l'incidenza del tubo in rigido in PVC tipo RK15 diametro 25mm e del conduttore N07V-K sezione 3x4mmq fino alla scatola di derivazione nel canale più vicina, compresi i collegamenti, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta a regola d'arte.	cad	6,00
Ecat4-008	Fornitura trasporto e posa in opera di presa bipasso 10-16A o UNEL da installare ad incasso, comprensivo, scatola supporto e placca da scegliere con la direzione lavori, tubo corrugato, fino al quadro elettrico, in pvc flessibile FK diametro 16mm conduttore in rame della sezione 3x2,5mmq tipo N07V- K provvisto di marchio IMQ, scatole di derivazione ad incasso morsetti isolati di collegamento con serraggio a vite comprese le traccie di alloggiamento della tubazione corrugata e ogni onere e magistero per dare l'opera finita, A Riportare:				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto:					
	perfetta e a regola d'arte.	cad	74,00			
Ecat4-009	Fornitura trasporto e posa in opera di gruppo prese una bipasso 10-16A e una UNEL da installare a parete entro scatole distinte, IP65, comprensivo di scatola supporto, tubo rigido fissato a vista, fino alla canalina scatola più vicina fissata nella canalina, conduttore in rame della sezione 3x2,5mmq tipo N07V- K provvisto di marchio IMQ, scatole di derivazione IP65 morsetti isolati di collegamento con serraggio a vite e ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	7,00			
Ecat4-010	Fornitura trasporto e posa in opera di posto di lavoro dotato di n.3 prese tipo UNEL, n.3 prese 10/16A n.2 prese TD categoria 6 da installare ad incasso, comprese scatole supporti e placche da scegliere con la direzione lavori, tubo corrugato, fino alla scatola più vicina, in pvc flessibile kf diametro 16mm conduttore in rame della sezione 3x2,5mmq tipo N07V-K provvisto di marchio IMQ, scatole di derivazione ad incasso morsetti isolati di collegamento con serraggio a vite comprese le tracce di alloggiamento della tubazione corrugata e ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	5,00			
Ecat4-011	Fornitura trasporto e posa in opera di punto allaccio scaldacqua da installare ad incasso, comprensivo, interruttore bipolare 16 A, scatola supporto e placca da scegliere con la direzione lavori, tubo corrugato, fino al quadro elettrico, in pvc flessibile FK diametro 16mm conduttore in rame della sezione 3x2,5mmq tipo N07V-K provvisto di marchio IMQ, scatole di derivazione ad incasso morsetti isolati di collegamento con serraggio a vite comprese le tracce di alloggiamento della tubazione corrugata e ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.					
	A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto:					
	onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	12,00			
Ecat4-012	Fornitura trasporto e posa in opera di pulsante a tirante da installare ad incasso, comprensivo, interruttore bipolare 16 A, scatola supporto e placca da scegliere con la direzione lavori, tubo corrugato, fino al quadro elettrico, in pvc flessibile FK diametro 16mm conduttore in rame della sezione 3x2,5mmq tipo N07V-K provvisto di marchio IMQ, scatole di derivazione ad incasso morsetti isolati di collegamento con serraggio a vite comprese le tracce di alloggiamento della tubazione corrugata e ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	12,00			
Ecat4-013	Fornitura e posa in opera di punto luce a relè temporizzato comandato da pulsanti, da installare ad incasso, comprensivo di tubo corrugato, fino alla scatola più vicina, in pvc flessibile FK diametro 16mm conduttore in rame della sezione 3x1,5/2,5mmq tipo N07V-K provvisto di marchio IMQ, scatole di derivazione ad incasso morsetti isolati di collegamento con serraggio a vite, scatole porta frutti supporto placca e frutti e quota a parte relè temporizzato, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	10,00			
Ecat5-001	Fornitura e posa in opera di plafoniera di sicurezza IP65 (beghelli 8103) universal montante lampada fluorescente 11W con accumulatore al Ni-Cd con autonomia 1h, compresi i collegamenti ed ogni onere e magistero per l'opera installata a regola d'arte.	cad	1,00			
Ecat5-002	Fornitura e posa in opera di plafoniera di sicurezza IP40 (beghelli 2073) montante lampada fluorescente 8W con accumulatore al Ni-Cd con autonomia 1h, compresi i collegamenti ed ogni onere e magistero per l'opera installata a regola d'arte.	cad	7,00			
	A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
Ecat5-003	Riporto: Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluorescenti 2x36W con corpo in policarbonato, e diffusore in policarbonato trasparente autoestinguente V2 ad elevato rendimento luminoso, per illuminazione locali tecnologici grado di protezione IP65 AD-FT, conforme alle norme CEI 34-21, con marchio IMQ o equivalente, comprese lampade reattori e gruppo di rifasamento ed ogni altro onere e magistero per rendere l'apparecchiatura perfettamente funzionante ed installata a regola d'arte.	cad	4,00
Ecat5-004	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluorescenti 2x36W con corpo in lamiera d'acciaio verniciata ad immersione per anafresi con smaltoacrilico, ottica speculare placcata "dark-light" a bassissima luminanza, grado di protezione IP20, marchio IMQ o equivalente, comprese lampade reattori e gruppo di rifasamento compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	6,00
Ecat5-005	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluorescenti 2x36W con corpo in lamiera d'acciaio stampato diffusore in policarbonato grado di protezione IP40, comprese lampade reattori e gruppo di rifasamento compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	24,00
Ecat5-006	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluorescenti 2x58W con corpo in lamiera d'acciaio stampato diffusore in policarbonato grado di protezione IP40, comprese lampade reattori e gruppo di rifasamento compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	4,00
Ecat5-007	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluorescenti 2x36W con corpo in lamiera d'acciaio stampato diffusore in policarbonato A Riportare:				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto: grado di protezione IP40, dotato di gruppo di emergenza comprese lampade reattori e gruppo di rifasamento compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	1,00			
Ecat5-008	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluorescenti 2x58W con corpo in lamiera d'acciaio stampato diffusore in policarbonato grado di protezione IP40, dotato di gruppo di emergenza comprese lampade reattori e gruppo di rifasamento compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	4,00			
Ecat5-009	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluorescenti COMPATTE 32W con corpo in policarbonato diffusore in policarbonato grado di protezione IP65, comprese lampade, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	34,00			
Ecat5-010	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluorescenti COMPATTE 32W con corpo in policarbonato diffusore in policarbonato grado di protezione IP65, CON GRUPPO DI EMERGENZA, comprese lampade, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	16,00			
Ecat5-011	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per esterno IP657 realizzato con globo in policarbonato diametro 320 mm completo di lampada FLC 21W montato su palo in poliestere diametro 60 mm ed altezza complessiva 2500 mm, compresa la linea di alimentazione dalla rete elettrica costituita dal cavo isolato in gomma etilpropilenica con sotto-guaina in PVC non propagante l'incendio tipo FG7R 0,6/1kV di sezione 2x2.5mmq entro tubo-guaina spiralato rinforzato in PVC di					
	A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto:					
	diametro adeguato compresa la scatola di derivazione IP65 da installare dentro il pozzetto in resina di dimensioni 200x200x200 mm IP66 dotato coperchio questo compreso ed ogni accessorio, onere e magistero per rendere l'opera realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante.	cad	22,00			
Ecat5-012	Fornitura e posa in opera di priettore per lampade JM-TS 70 con corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici ed agli urti spessore 5mm, riflettore asimmetrico in alluminio martellato ossidato anodicamente e brillantato, grado di protezione IP65, comprese lampade, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	7,00			
Ecat6-001	Fornitura e posa in opera di impianto generale di messa a terra realizzato con treccia di rame nuda sezione 35mmq interrata ad almeno 60 cm sotto il piano di calpestio lungo il perimetro della struttura, e collegata in più punti ai ferri dell'armatura della struttura, compreso ogni altro onere e magistero oper dare l'opera realizzata a regola d'arte.	m	160,00			
Ecat6-002	Fornitura e posa in opera di picchetti in acciaio zincato lunghezza 1,50m infissi verticalmente nel terreno, e collegati in più punti ai ferri dell'armatura della struttura e alla treccia in cu posata nel terreno, ogni altro onere e magistero oper dare l'opera realizzata a regola d'arte. perimetro struttura	cad	12,00			
Ecat6-003	Fornitura e posa in opera di conduttore di terra, conduttori di protezione ed equipotenziali collettore equipotenziale ambulatorio, collettore di terra, il tutto installato a perfetta regola d'arte opera realizzata a regola d'arte.	corpo	1,00			
	A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
Ecat7-001	Riporto: Fornitura e posa in opera di antenna VHF-UHF per la ricezione dei segnali TV terrestre completa di centralina di derivazione. Compreso il supporto, le traccie di alloggiamento della tubazione corrugata, la tubazione, il cavo coassiale e ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte	corpo	1,00			
Ecat7-002	Fornitura e posa in opera di presa TV per la ricezione dei segnali TV terrestre da installare ad incasso, comprensivo, scatola supporto e placca da scegliere con la direzione lavori, tubo corrugato, in pvc flessibile FK diametro 16mm cavo coassiale provvisto di marchio IMQ, scatole di derivazione ad incasso morsetti isolati di collegamento con serraggio a vite comprese le traccie di alloggiamento della tubazione corrugata e ogni onere e magistero per dare l'opera finita, perfetta e a regola d'arte.	cad	14,00			
Ecat7-003	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico costituito da posto esterno con pulsantiera a quattro punti di chiamata, n. 4 comette citofoniche, comprensivi di accessori di montaggio cavi e cavidotti incassati, scatole di derivazione e quanto altro necessario per dare l'opera realizzata a regola d'arte.	corpo	1,00			
Ecat7-004	Fornitura e posa in opera di impianto telefonico costituito da centralino telefonico ISDN contenente le schede di gestione centralizzate accesso base ISDN 12 linee interne e 12 linee analogiche esterne, un posto operatore fisso, compresi conduttori, tubazioni sotto traccia, collegamenti, scatole di derivazione i punti prese RJ 45 così come indicato negli elaborati grafici e quanto altro necessario per dare l'opera realizzata a regola d'arte.	corpo	1,00			
Ecat2-001	Fornitura e posa in opera di cavo isolato in gomma A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto: etilpropilenica con guaina in PVC tipo FG7OR di sezione 1x70mmq, posato entro cavidotto interrato compresi i collegamenti necessari con morsetti con serraggio a vite, ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte.	m	150,00
Ecat2-002	Fornitura e posa in opera di cavo isolato in gomma etilpropilenica con guaina in PVC tipo FG7OR di sezione 1x35mmq, posato entro cavidotto interrato compresi i collegamenti necessari con morsetti con serraggio a vite, ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte.	m	50,00
Ecat2-003	Fornitura e posa in opera di cavo isolato in gomma etilpropilenica con guaina in PVC tipo FG7OR di sezione 4x16mmq (3f+n), posato entro cavidotto interrato compresi i collegamenti necessari , ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte	m	95,00
Ecat2-004	Fornitura e posa in opera di cavo isolato in gomma etilpropilenica con guaina in PVC tipo FG7OR di sezione 3x4mmq (f+n+t), posato entro cavidotto interrato compresi i collegamenti necessari, ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte	m	180,00
Ecat2-005	Fornitura e posa in opera di conduttore isolato in PVC tipo N07V-K di sezione 3x2.5mmq (f+n+t), posato entro A Riportare:				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto: tubo corrugato in PVC flessibile FK diametro 25 mm incassato comprese le scatole di derivazione necessarie ed i collegamenti con morsetti con serraggio a vite, ed ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte	m	443,00			
Ecat3-001	Fornitura e posa in opera entro scavo predisposto di cavidotto flessibile di diametro esterno Ø160, in polietilene rosso in rotoli, corrugato esternamente e internamente liscio serie pesante con resistenza allo schiacciamento 750N, compresi giunti e pezzi speciali e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte..	m	50,00			
Ecat3-002	Fornitura e posa in opera entro scavo predisposto di cavidotto flessibile di diametro esterno Ø63, in polietilene rosso in rotoli, corrugato esternamente e internamente liscio serie pesante con resistenza allo schiacciamento 750N, compresi giunti e pezzi speciali e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte..	m	59,00			
Ecat3-003	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN PVC antischock, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio, IP66, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfiacco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10; incluso scavo A Riportare:					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
ImpC	Riporto: e rinterro dimensioni interne cm 20x20x20	cad	55,00		
	Importo netto LAVORI A CORPO				
	Riepilogo				
	LM LAVORI A MISURA				
	LC LAVORI A CORPO				
Sommano					
Euro					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

FAC-SIMILE NON UTILIZZABILE