



**Comune di Decimomannu**  
Provincia di Cagliari

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Completamento opere di urbanizzazione primaria P.E.E.P. "Sa Serra".

**COMMITTENTE:** Comune di Decimomannu

Data, 11/06/2012

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	Arrotondamento <b>euro (sette/59)</b>		7,59
Nr. 2 01.RAMPE	Onere aggiuntivo a corpo per la creazione delle rampe per l'accesso dei portatori di handicap indicate nel progetto e di tutti gli accessi carrabili esistenti, comprese demolizioni, carico, trasporto e indennità di conferimento a discarica dei materiali di risulta eccedenti le quantità già comprese nelle lavorazioni di demolizione dei marciapiedi, riposizionamento dei pozzetti, fornitura e posa in opera dei nuovi cordoli ove necessario ad insindacabile giudizio del D.L. . <b>euro (novemilaottanta/38)</b>	cadauno	9'080,38
Nr. 3 D.0001.0001. 0010	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 16, eseguita a tutta sezione con mezzi meccanici e o a mano al fine di non danneggiare i conduits e le reti dei sottoservizi presenti (ENEL, Telecom, Illuminazione pubblica etc.) e le cordonate esistenti, compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata <b>euro (sette/73)</b>	m2	7,73
Nr. 4 D.0001.0002. 0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina <b>euro (nove/24)</b>	m3	9,24
Nr. 5 D.0001.0002. 0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto. Ai fini della contabilizzazione dovranno prodursi i documenti giustificativi del conferimento in discarica. <b>euro (otto/15)</b>	m3	8,15
Nr. 6 D.0001.0003. 0033	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale. Comprese le lavorazioni per il riposizionamento e/o modifica o sagomatura delle cordonate stradali in corrispondenza degli accessi carrabili in linea con le pendenze del massetto. <b>euro (ventisette/29)</b>	m2	27,29
Nr. 7 D.0001.0003. 0034	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color rosso. Comprese le lavorazioni per il riposizionamento e/o modifica o sagomatura delle cordonate stradali in corrispondenza degli accessi carrabili in linea con le pendenze del massetto. <b>euro (ventiotto/04)</b>	m2	28,04
Nr. 8 D.0001.0003. 0068	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione piena cm 12x25 a superficie liscia <b>euro (ventisei/27)</b>	m	26,27
Nr. 9 D.0004.0001. 0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Per realizzazione massetti dei marciapiedi, compresa la formazione delle pendenze longitudinali e trasversali in corrispondenza degli accessi carrabili. <b>euro (centocinquantatre/41)</b>	m3	153,41
Nr. 10 D.0008.0002. 0016	RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 10, maglia cm 20x20 <b>euro (uno/68)</b>	kg	1,68
	<p>Data, 11/06/2012</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p>		

